

Szczecinek, 10 grudnia 2015 r.

WYJAŚNIENIA

dotyczy: wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ na przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa z przebudową budynku administracji Regionalnego Centrum Tenisowego w Szczecinku, przy ul. Piłsudskiego.

Na podstawie 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami w w/w postępowaniu.

Zapytanie nr 1:

Opis projektu oraz przedmiar określają okna jako aluminiowe białe, w specyfikacji pojawia się informacja o oknach z PVC koloru złoty dąb. W jakim kolorze i jakiego materiału należy wykonać okna - aluminium czy PVC?

Odpowiedź:

Stolarkę okienną należy wykonać z aluminium w kolorze białym. Stolarka otworowa jest zwymiarowana na rzutach i pokazana na rysunkach elewacji, przy tak małej inwestycji jest to wystarczające.

Zapytanie nr 2:

W opisie technicznym przewidziano wykonanie sufitów z płyt gipsowych wodoodpornych, w przedmiarze zawarta jest informacja o zwykłych płytach GK, natomiast na rysunku, w którym powinna znaleźć się informacja o suficie podwieszanym nie ma mowy w ogóle o płytach GK (np. Przekrój C-C, przekrój D1 przy stropodachu). Z jakiej płyty GK mają zostać wykonane sufity podwieszane;

Odpowiedź:

Sufity podwieszane mają zostać wykonane z płyty GK wodoodpornej.

Zapytanie nr 3:

Czy sufitu podwieszane mają zostać dodatkowo zaizolowane poziomo warstwą wełny mineralnej? Informacja o izolacji pojawia się jedynie w dołączonym przedmiarze, który zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia nie stanowi podstawy wyceny (wynagrodzenie ryczałtowe). Jeżeli sufity mają zostać zaizolowane proszę o wskazanie wymaganej grubości izolacji;

Odpowiedź:

Sufity podwieszane mają pozostać bez dodatkowej izolacji poziomej.

Zapytanie nr 4:

Okładziny nowych ścian - wg opisu projektu mają zostać wykonane z płyt GK wodoodpornych na rusztach stalowych. Czy okładziny te mają zostać dodatkowo zaizolowane pionowo wełną mineralną? (projektowane ściany systemowe mają już wypełnienie z pianki PUR) informacja taka pojawia się w dołączonym przedmiarze - brak informacji na temat dodatkowej izolacji w opisie i ST.

Odpowiedź:

Okładziny nowych ścian mają pozostać bez dodatkowej izolacji pionowej.

Zapytanie nr 5:

Na rzucie dachu nie zaznaczono nowych rynien i rur spustowych - rysunek wskazuje na to, że woda opadowa będzie spływać zgodnie ze spadkiem dachu na istniejący dach poniżej nowego dachu projektowanego. W opisie technicznym do projektu pojawia się jednak informacja o nowych rynnach i rurach spustowych - czy w wycenie przewidzieć orywnowanie na nowej połaci dachowej? Jeżeli tak, proszę wskazać w których miejscach?

Odpowiedź:

W wycenie należy przewidzieć nowe orywnowanie pozostałej części budynku, ponieważ pozostałą część podczas rozbudowy należy wyremontować.

Zapytanie nr 6:

Na przekrojach budynku (przekrój posadzki P1) oznaczona została warstwa "płyta GKF na ruszcie stalowym + tynk" od dołu stropu (w części istniejącej) - czy jest to opis już istniejących warstw czy taki sufit należy wykonać nad całym parterem? Ta informacja nie pojawia się w żadnej innej części dokumentacji..

Odpowiedź:

Sufity dolnej kondygnacji pozostają bez zmian.