

## Przedmiar

| Lp.               | Podstawa            | Opis i wyliczenia                                                                                                                                         | j.m.           | Poszcz.      | Razem         |
|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| <b>PRZEDMIAR:</b> |                     |                                                                                                                                                           |                |              |               |
| 1                 |                     | <b>PRACE ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>                                                                                                                 |                |              |               |
| 1 d.1             | KNR 4-04<br>0405-02 | Rozebranie podłogi pomostu                                                                                                                                | m2             |              |               |
|                   |                     | $3,06 * 6,43 + (7,8 + 3,06) / 2 * 7,45$                                                                                                                   | m2             | 60,129       |               |
|                   |                     |                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>60,129</b> |
| 2 d.1             | KNR 2-25<br>0416-03 | Rozebranie konstrukcji drewnianej pomostu - Analogia                                                                                                      | m3             |              |               |
|                   | Belki               | $(0,12 * 0,3) * 3,06 * 6$                                                                                                                                 | m3             | 0,661        |               |
|                   | Belki               | $(0,12 * 0,45) * 3,3$                                                                                                                                     | m3             | 0,178        |               |
|                   | Belki               | $(0,12 * 0,45) * 3,85$                                                                                                                                    | m3             | 0,208        |               |
|                   | Belki               | $(0,12 * 0,45) * 4,4$                                                                                                                                     | m3             | 0,238        |               |
|                   | Belki               | $(0,12 * 0,45) * 4,95$                                                                                                                                    | m3             | 0,267        |               |
|                   | Belki               | $(0,12 * 0,45) * 5,5$                                                                                                                                     | m3             | 0,297        |               |
|                   | Belki               | $(0,12 * 0,45) * 6,05$                                                                                                                                    | m3             | 0,327        |               |
|                   | Belki               | $(0,12 * 0,45) * 6,6$                                                                                                                                     | m3             | 0,356        |               |
|                   | Belka B2            | $0,18 * 1,3 * 11,18$                                                                                                                                      | m3             | 2,616        |               |
|                   | Belka B1            | $0,18 * 1,3 * 8,4$                                                                                                                                        | m3             | 1,966        |               |
|                   | Belka B3            | $0,18 * 1,3 * 6,43$                                                                                                                                       | m3             | 1,505        |               |
|                   | łaty                | $1 * 0,05 * 0,1 * 10 + 1 * 0,05 * 0,1 * 7 + 1,15 * 0,05 * 0,1 * 7$                                                                                        | m3             | 0,125        |               |
|                   |                     |                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>8,744</b>  |
| 2                 |                     | <b>Konstrukcja i podłoga pomostu</b>                                                                                                                      |                |              |               |
| 3 d.2             | KNR 2-33<br>0102-01 | Montaż konstrukcji - wbudowanie dźwigarów głównych drewnianych - z modrzewia - Analogia Konstrukcja zaimpregnowana i pomalowana.                          | m3             |              |               |
|                   | Belka B2            | $0,18 * 1,3 * 11,18$                                                                                                                                      | m3             | 2,616        |               |
|                   | Belka B1            | $0,18 * 1,3 * 8,4$                                                                                                                                        | m3             | 1,966        |               |
|                   | Belka B3            | $0,18 * 1,3 * 6,43$                                                                                                                                       | m3             | 1,505        |               |
|                   |                     |                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>6,087</b>  |
| 4 d.2             | KNR 2-33<br>0102-04 | Montaż konstrukcji - wbudowanie belek poprzecznych drewnianych układanych na dźwigarach drewnianych - Konstrukcja zaimpregnowana i pomalowana z modrzewia | m3             |              |               |
|                   | Belki               | $(0,12 * 0,3) * 3,06 * 6$                                                                                                                                 | m3             | 0,661        |               |
|                   | Belki               | $(0,12 * 0,45) * 3,3$                                                                                                                                     | m3             | 0,178        |               |
|                   | Belki               | $(0,12 * 0,45) * 3,85$                                                                                                                                    | m3             | 0,208        |               |
|                   | Belki               | $(0,12 * 0,45) * 4,4$                                                                                                                                     | m3             | 0,238        |               |
|                   | Belki               | $(0,12 * 0,45) * 4,95$                                                                                                                                    | m3             | 0,267        |               |
|                   | Belki               | $(0,12 * 0,45) * 5,5$                                                                                                                                     | m3             | 0,297        |               |
|                   | Belki               | $(0,12 * 0,45) * 6,05$                                                                                                                                    | m3             | 0,327        |               |
|                   | Belki               | $(0,12 * 0,45) * 6,6$                                                                                                                                     | m3             | 0,356        |               |
|                   | łaty                | $1 * 0,05 * 0,1 * 10 + 1 * 0,05 * 0,1 * 7 + 1,15 * 0,05 * 0,1 * 7$                                                                                        | m3             | 0,125        |               |
|                   |                     |                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,657</b>  |
| 5 d.2             | KNR 2-02<br>1110-03 | Podłoga z desek kompozytowych - Analogia                                                                                                                  | m2             |              |               |
|                   |                     | $3,06 * 6,43 + (7,8 + 3,06) / 2 * 7,45$                                                                                                                   | m2             | 60,129       |               |
|                   |                     |                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>60,129</b> |
| 3                 |                     | <b>Balustrada</b>                                                                                                                                         |                |              |               |
| 6 d.3             | KNR 4-01<br>1306-01 | Demontaż balustrad                                                                                                                                        | szt.p<br>rzec. |              |               |
|                   |                     | 21                                                                                                                                                        | szt.p<br>rzec. | 21,000       |               |
|                   |                     |                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>21,000</b> |
| 7 d.3             | KNR 2-02<br>1209-01 | Montaż Balustrady - materiał z demontażu                                                                                                                  | m              |              |               |
|                   |                     | $13,88 + 8,4 + 6,02 + 0,3$                                                                                                                                | m              | 28,600       |               |
|                   |                     |                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>28,600</b> |
| 8 d.3             | KNR 4-01<br>1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z oczyszczeniem podłoża                                                                                        | m2             |              |               |
|                   |                     | $(6 + 1,4 + 4 + 6,3 + 7,5 + 5,54 + 4 + 2,7 + 2,7 + 18 * 1,1 + 18 * 1,1 + 3) * 1,1$                                                                        | m2             | 91,014       |               |

## Przedmiar

| Lp.       | Podstawa             | Opis i wyliczenia                                                                                                         | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|
|           |                      |                                                                                                                           |      | RAZEM   | 91,014 |
| 4         |                      | <b>Naprawy tynku miejscowe</b>                                                                                            |      |         |        |
| 9<br>d.4  | KNR 2-02<br>0829-01  | Wyrównanie powierzchni ścian klejem                                                                                       | m2   |         |        |
|           |                      | 20                                                                                                                        | m2   | 20,000  |        |
|           |                      |                                                                                                                           |      | RAZEM   | 20,000 |
| 10<br>d.4 | KNR 0-23<br>0932-01  | Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej pod wyprawy elewacyjne z tynku mozaikowego                              | m2   |         |        |
|           |                      | 20                                                                                                                        | m2   | 20,000  |        |
|           |                      |                                                                                                                           |      | RAZEM   | 20,000 |
| 11<br>d.4 | KNR AT-53<br>0402-01 | Wykonanie tynków mozaikowych na ścianach - miejscowe naprawy                                                              | m2   |         |        |
|           |                      | 20                                                                                                                        | m2   | 20,000  |        |
|           |                      |                                                                                                                           |      | RAZEM   | 20,000 |
| 5         |                      | <b>Różne</b>                                                                                                              |      |         |        |
| 12<br>d.5 | KNR 401<br>0108-090  | Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km         | m3   |         |        |
|           |                      | poz. 1 * 0,03 + poz. 2                                                                                                    | m3   | 10,548  |        |
|           |                      |                                                                                                                           |      | RAZEM   | 10,548 |
| 13<br>d.5 | KNR 401<br>0108-100  | Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: dodatek za 4 km | m3   |         |        |
|           |                      | poz. 12                                                                                                                   | m3   | 10,548  |        |
|           |                      |                                                                                                                           |      | RAZEM   | 10,548 |
| 14<br>d.5 | Kal łasna            | Oplata składowiskowa                                                                                                      | szt  |         |        |
|           |                      | poz. 12                                                                                                                   | szt  | 10,548  |        |
|           |                      |                                                                                                                           |      | RAZEM   | 10,548 |